
PRZEDMIAR
CZĘŚĆ BUDOWLANA - BLOK OPERACYJNY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7, 5453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty re-
montowe i re

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Główny Szpitala Powiatowego w Gołdapi
ADRES INWESTYCJI :

19-500 Gołdap
ul. Słoneczna 7

INWESTOR : POWIAT GOŁDAPSKI
ADRES INWESTORA : ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Edmund Hahn
DATA OPRACOWANIA : 15 października 2018



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 października 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa części Budynku Głównego Szpitala w Gołdapi - blok operacyjny					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 811-7 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 98.50*0.06	m ² m ²	 5.91	 5.91
				RAZEM	5.91
2	KNR 4-01 d.1. 818-5 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 47.30	m ² m ²	 47.30	 47.30
				RAZEM	47.30
3	KNR 4-01 d.1. 807-4 1	Zerwanie posadzki lub okładzin z masy lastryko 47.30	m ² m ²	 47.30	 47.30
				RAZEM	47.30
4	KNR-W 4-02 d.1. 40201-01 1	Demontaż przewodów wentylacyjnych 15	m m	 15.00	 15.00
				RAZEM	15.00
5	Dopłaty 999- d.1. 7 1	Wywiezienie i utylizacja gruzu i śmieci 1	konte- ner konte- ner	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
1.2		Tynki i okładziny			
6	KNR 4-01 d.1. 0303-02 2	Zamurowanie otworów w śc. gr. 25cm 4	m ² m ²	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
7	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2	Zamurowanie otworów w śc. gr. 12 cm 3	m ³ m ³	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
8	KNNR 7 702- d.1. 2 2	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - higieniczny 111.51	m ² m ²	 111.51	 111.51
				RAZEM	111.51
9	KNR 4-01 d.1. 705-3 2	Wykonanie pasów tynku na ścianach z cegły, betonu na zamurowanych bruzdach, szer.pasów ponad 30 do 50 cm 32.8	m m	 32.80	 32.80
				RAZEM	32.80
10	KNR 4-01 d.1. 713-2 2	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet 41.05	m ² m ²	 41.05	 41.05
				RAZEM	41.05
11	KNR 2-02 d.1. 2004-1 2	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi GKBI 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 1-warstwowa 55-01 43.27	m ² m ²	 43.27	 43.27
				RAZEM	43.27
12	KNR 4-01 d.1. 713-1 2	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet 278	m ² m ²	 278.00	 278.00
				RAZEM	278.00
13	KNR 2-02 d.1. 815-5 2	Gładzie gipsowe na sufitach, 1-warstwowe 31.05	m ² m ²	 31.05	 31.05
				RAZEM	31.05
14	KNR 2-02 d.1. 815-3 2	Gładzie gipsowe na ścianach, 1-warstwowe 278	m ² m ²	 278.00	 278.00
				RAZEM	278.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 815-1 2	Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowe	m ²		
		420	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
16	ZKNR C-1 d.1. 309-1 2	Izolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podłoża	m ²		
		36.59	m ²	36.59	
				RAZEM	36.59
17	ZKNR C-1 d.1. 309-5 2	Izolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniających jednoskładnikowych na powierzchni pionowej	m ²		
		36.59	m ²	36.59	
				RAZEM	36.59
18	KNR 2-02 d.1. 1112-5 2	Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW obiektowe	m ²		
		72.86	m ²	72.86	
				RAZEM	72.86
19	5-1 d.1. 2	Odbojnice narożne PCV h=200cm	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
1.3		Posadzki			
20	KNR 2-22 d.1. 1003-02 3	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m ²		
		98.5	m ²	98.50	
				RAZEM	98.50
21	KNR 2-22 d.1. 1003-03 3	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m ²		
		98.5	m ²	98.50	
				RAZEM	98.50
22	KNR 2-02 d.1. 1134-1 3	Gruntowanie powierzchni poziomych	m ²		
		142.56	m ²	142.56	
				RAZEM	142.56
23	KNR 2-02 d.1. 1130-2 3	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
		142.56	m ²	142.56	
				RAZEM	142.56
24	KNR 2-02 d.1. 1130-3 3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		142.56	m ²	142.56	
				RAZEM	142.56
25	KNR 2-02 d.1. 1113-6 3	Listwy przyścienne klejone do wyoblenia naroży	m		
		162.23	m	162.23	
				RAZEM	162.23
26	KNR 2-02 d.1. 1112-5 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW obiektowe	m ²		
		112.86	m ²	112.86	
				RAZEM	112.86
27	KNR 2-02 d.1. 1112-5 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW obiektowe antyelektrostatyczne	m ²		
		51.7	m ²	51.70	
				RAZEM	51.70
1.4		Stołarka i ślusarka			
28	KNNR 2 d.1. 1104-2 4	Ościeżnice drewniane konfekcjonowane	m ²		
		31.8	m ²	31.80	
				RAZEM	31.80
29	KNNR 2 d.1. 1103-1 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m ²		
		21.4	m ²	21.40	
				RAZEM	21.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1. 4	KNNR 2 1103-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone	m ²		
		10.4	m ²	10.40	
				RAZEM	10.40
31 d.1. 4	KNNR 7 503-	Drzwi aluminiowe zew. przymykowe 1-skrzydłowe przeszklone	m ²		
		4.80	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
32 d.1. 4	Dopłaty 999-	Dostarczenie - Drzwi aluminiowe zew. przymykowe 1-skrzydłowe przeszklone	m ²		
		4.80	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
33 d.1. 4	1-1	Montaż drzwi do sali operacyjnej z automatem uruchamianym łokciowo, płycinowe z bulajem 90x200cm	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
34 d.1. 4	2-1	Montaż drzwi do sali operacyjnej z automatem uruchamianym łokciowo, płycinowe z bulajem 120x200cm	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
35 d.1. 4	3-1	Montaż drzwi suwanych PCV, przeszklone 170x200cm	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
36 d.1. 4	KNNR 7 701-	Okna wewnętrzne PCV o powierzchni ponad 2.0 m2 - FIX	m ²		
		2.16	m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
37 d.1. 4	KNNR 2 0302-07 analogia	Osadzenie podokienników (nakładki parapetów) - sala operacyjna	m		
		9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
1.5		Roboty malarskie			
38 d.1. 5	KNR 2-02 1505-3	Dwukrotne malowanie farbami latesowymi trudnościeralnymi, łatwozmywalnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m ²		
		356.52	m ²	356.52	
				RAZEM	356.52