
PRZEDMIAR
ADAPTACJA PODDASZA ROB. BUDOWLANE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Główny Szpitala Powiatowego w Gołdapi

ADRES INWESTYCJI :

19-500 Gołdap

ul. Słoneczna 7


INWESTOR : POWIAT GOŁDAPSKI

ADRES INWESTORA : ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Edmund Hahn

DATA OPRACOWANIA : 15 październik 2018



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 październik 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa części Budynku Głównego Szpitala w Gołdapi - adaptacja poddasza					
1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		896.56	m ²	896.560	
				RAZEM	896.560
2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		896.56*0.020	m ³	17.931	
				RAZEM	17.931
3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m ²		
		75.90	m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		75.90	m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
5	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		75.90*0.7	m	53.130	
				RAZEM	53.130
6	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej	m ²		
		75.90			
				RAZEM	0.000
7	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 3 mm zatarte na gładko	m ²		
		896.5	m ²	896.500	
				RAZEM	896.500
8	KNR-W 4-02 0215-03	Wpust podłogowy	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		75.90	m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
10	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		75.90	m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
11	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		53.130	m	53.130	
				RAZEM	53.130
12	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - posadzki PCV antyelektrostatyczne	m ²		
		410.330	m ²	410.330	
				RAZEM	410.330
13	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - posadzki PCV antyelektrostatyczne	m ²		
		410.330	m ²	410.330	
				RAZEM	410.330
14	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		410.330	m ²	410.330	
				RAZEM	410.330
15	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		410.330*0.7	m	287.231	
				RAZEM	287.231
16	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m ²		
		511.9	m ²	511.900	
				RAZEM	511.900
17	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		621*3.1-212.52	m ²	1712.580	
				RAZEM	1712.580
18	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²		
		1712.58	m ²	1712.580	
				RAZEM	1712.580
19	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		1712.580	m ²	1712.580	
				RAZEM	1712.580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża 212.52	m ² m ²	212.520	
				RAZEM	212.520
21	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 212.52	m ² m ²	212.520	
				RAZEM	212.520
22	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 212.52	m m	212.520	
				RAZEM	212.520
23	KNR K-04 0602-07	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni pionowej 212.52	m ² m ²	212.520	
				RAZEM	212.520
24	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 212.52	m ² m ²	212.520	
				RAZEM	212.520
25	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian 1712.58	m ² m ²	1712.580	
				RAZEM	1712.580